บัญชีประมาณราคา

- ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๗ ตำบลดงรัก อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ แผ่นที่ ๑
- สถานที่ดำเนินงาน เริ่มจากบริเวณสี่แยกบ้าน นายชาย ชินโชติ ถึงบริเวณบ้าน นายวัน ธรรมพร แบบที่ กช.๐๓.....๒๕๖๐
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร
- (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดงรัก กำหนด)
- ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
- ผู้ประมาณราคาโดย นายเพียรพล กรวาทิน ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.ดงรัก
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
๑	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	๑,๐๕๐.๐๐	๑.๖๘	๑,๗๖๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๓	๒,๔๐๓,๒๓
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	๔๓.๗๕	๔๗๒.๔๔	๒๑,๕๖๓.๕๐	๑.๓๖๒๔	๖๗๑.๕๐	๒๓,๓๗๕.๑๑
๓	Portland Cement Concrete Pavement							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๓๕๗.๐๐	๓๑๒,๓๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๖.๗๔	๔๒๔,๕๗๗.๗๐
๔	งานรอยต่อคอนกรีต							
*	งานรอยต่อเผื่อการขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	๒๕.๐๐	๑๐๗.๐๐	๒,๖๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๕.๗๘	๓,๖๘๕.๘๒
	งานรอยต่อเผื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	๖๐.๐๐	๘๓.๐๐	๕,๗๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑๓.๐๘	๖,๗๘๕.๗๕
	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	๑๗๕.๐๐	๗๘.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๖.๒๗	๑๘,๕๗๖.๗๖
๕	งานลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง	ลบ.ม.	๒๖.๒๕	๑๖๘.๗๕	๔,๔๒๗.๕๘	๑.๓๖๒๔	๒๒๗.๘๗	๖,๐๓๔.๖๕
					๓๖๑,๕๗๖.๗๓		รวม	๔๗๒,๔๒๑.๖๗
							รวมราคาดำเนินงาน	๔๗๒,๔๒๑.๖๗

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)

๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	๓๖๑,๕๗๖.๗๓
๒	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
๓	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	=	๑.๓๖๒๔
๔	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = ๑ + [๒ / (๑ x ๓)]	=	๑.๐๐๐๐
๕	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ๓ x ๔	=	๑.๓๖๒๔

/ลงชื่อ...