

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

- ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๘ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
- สถานที่ดำเนินการ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕/๑๒/๖๕ ถึงทางเข้าบ้านสันติสุข
- ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตร.ม.
- (ตามรายละเอียดแบบของ อบต.ดงรัก กิ่งพยอม)
- ฝ่ายประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง อบต.ดงรัก
- ประมาณราคาโดย นายประยุทธ แก้วหอม ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต.ดงรัก
- ประมาณราคานี้วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน.	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานวางป่าขุดตอ (ขยมาตบนา)	ตร.ม.	๑๖.๐๐	๓.๖๘	๕๖.๖๘	๑.๓๖๒๔	๗๖.๖๔	๒๓๕.๗๓	
๒	งานรั้วคูดรองใต้ผิวทาง	ส.บ.ม.	๕.๘๐	๔๘๖.๘๘	๒,๘๒๕.๘๒	๑.๓๖๒๔	๖๗๑.๕๐	๓,๕๐๓.๒๐	
๓	งานผิวทาง	ตร.ม.	๑๖.๐๐	๓๕๙.๐๐	๕๗๔๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๘๙.๓๐	๕๖,๙๕๓.๗๕	
	- ผิวทางปอร์ตแลนดซีเมนต์หนา ๑๕ ซม.	ม.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	๔.๐๐	๘๓.๐๐	๓๒๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๓๓.๐๘	๔๐๔.๖๓.	
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	๒๕.๐๐	๗๘.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๖๕๖.๒๗	๒,๕๕๐.๔๓	
๔	งานโยธาต่าง	ส.บ.ม.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- โยธาต่าง	ส.บ.ม.	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวม								๕๓,๘๕๓.๗๕	

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓๗,๕๒๗.๓๐
๑,๓๒๖.๔๕

คงเหลือ/...